

**弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800）**  
**弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800）**

**工程量清单**

编制人：

（造价人员签字并加盖执业印章）

复核人：

（造价人员签字并加盖执业印章）

招标人：

（单位盖章）

编制单位：

（单位资质专用章）

编制时间： 2025年10月23日

弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段

弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段

## 最高投标限价

最高投标控制价(小写): 124843649.00 元

(大写): 壹亿贰仟肆佰捌拾肆万叁仟陆佰肆拾玖元整 元

编制人：  
(造价人员签字盖执业资格章)

复核人：  
(造价工程师签字盖执业资格章)

招标人：  
(单位盖章)

编制单位：  
(单位资质专用章)

编制时间： 2025年10月23日



# 计日工汇总表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二

名称	金额	备注
劳务		
材料		
施工机械小计		
计日工合计 (计入工程量清单计价汇总表)		

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

表-4

## 暂估价汇总表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

第 1 页 共 1 页

名称	金额	备注
材料暂估价		
工程设备暂估价		
专业工程暂估价	1204435	
暂估价合计 (计入工程量清单计价汇总表)	1204435	

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

# 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 1 页 共 14 页

## 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
101-1-a	建筑工程一切险	总额			182001
101-1-b	第三者责任险	总额			303335
102	工程管理				
102-2	安全生产费	总额			1820008
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额			
103-1-a	20cm厚 泥结碎石路面	m <sup>2</sup>	900	24.08	21672
103-1-b	4cm厚 SMA-13 SBS改性沥青混凝土	m <sup>2</sup>	990	50.63	50124
103-1-c	5cm厚 AC-20 中粒式沥青混凝土	m <sup>2</sup>	1089	53.18	57913
103-1-d	7cm厚 AC-25 粗粒式沥青混凝土	m <sup>2</sup>	1197.9	73.01	87459
103-1-e	改性乳化沥青粘层	m <sup>2</sup>	1257.8	1.75	2201
103-1-f	乳化沥青透层	m <sup>2</sup>	1282.95	4.27	5478
103-1-g	SBS改性沥青封层	m <sup>2</sup>	1347.1	19.59	26390
103-1-h	28cm厚 5%水泥稳定碎石基层	m <sup>2</sup>	1414.45	62.47	88361
103-1-i	20cm厚 4%水泥稳定碎石底基层	m <sup>2</sup>	1514.88	61.3	92862
103-1-j	15cm厚 级配碎石垫层	m <sup>2</sup>	1666.37	18.35	30578
103-1-k	水泥净浆	m <sup>2</sup>	1442.74	0.34	491
103-1-l	培路肩	m <sup>3</sup>	110	39.78	4376
103-1-m	C25现浇混凝土路肩墙	m <sup>3</sup>	533	718.36	382886
103-1-n	I-1型 C25预制混凝土边沟	m <sup>3</sup>	75.4	1717.08	129468
103-1-o	砂砾石盲沟	m <sup>3</sup>	52	176.83	9195
103-1-p	路面整体拆除（含起运1km）	m <sup>3</sup>	1306.88	16.82	21982
103-1-q	混凝土结构拆除（含起运1km）	m <sup>3</sup>	608.4	224.93	136847
103-1-r	余方弃置（增运暂定41km）	m <sup>3</sup>	1915.28	102.5	196316
103-1-s	渣场费	m <sup>3</sup>	1915.28	22	42136
103-2	临时钢栈桥	总额			
103-2-a	临时钢栈桥	m	36	10035.08	361263
103-4	临时供电设施架设、维护与拆除	总额			
103-4-a	架设临时输电线路（含架设、拆除、变压器等）	m	600	131.12	78672
104	标准化工地建设				
104-1	施工场地建设费（经审批后的施工方案按实计取）	总额			1250000
105	保通工程				
105-2	交通转换道	总额			
105-2-1	协管人员	工日	7200	110.09	792648

第100章 合计 人民币 6174662 元

编制：

复核：

编制时间：2025年10月23日

## 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 2 页 共 14 页

## 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
202-1-b	砍伐树木及挖除树根	棵	1448	32.12	46510
202-1-c	挖竹根	m3	88.7	12.71	1127
202-2	挖除旧路面				
202-2-e	路面整体拆除（含起运1km）	m3	48011	16.82	807545
202-3	拆除结构物				
202-3-c	挡墙拆除（含起运1km）	m3	7244	26.23	190010
202-3-d	桥梁及涵洞拆除（含起运1km）	m3	2303.3	312.4	719551
202-4	余方弃置（增运暂定41km，含建渣、淤泥、土石方等）	m3	146762.31	102.5	15043137
202-5	渣场费（含建渣、淤泥、土石方等）	m3	146762.31	22	3228771
202-6	交安工程拆除				
202-6-1	镀锌钢管人行护栏	m	112	17.46	1956
202-6-2	不锈钢人行护栏	m	90	17.46	1571
202-6-3	钢护栏	m	7628	17.46	133185
202-6-4	波形梁护栏	m	412	23.82	9814
202-6-5	拆除单悬臂标志牌	个	7	405.43	2838
202-6-6	拆除双悬臂标志牌	个	1	728	728
202-6-7	拆除单柱式标志	个	167	26.63	4447
202-6-8	残值回收	t	230.69	-1100	-253759
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
203-1-a	挖土石方（含起运1km）	m3	107779.6	12.58	1355867
203-1-e	边沟及涵洞清淤（含起运1km）	m3	2328.3	19	44238
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
204-1-a	利用土石方填筑	m3	23522.73	6.5	152898
204-3	结构物台背回填				
204-3-a	土石方	m3	506.3	2.74	1387
204-3-d	碎石土	m3	4151.1	51.64	214363
205	特殊路基处理				
205-1	软土处理				
205-1-c	回填粒料				
205-1-c-3	碎石土	m3	15410	51.64	795772
207	排水工程				
207-1	边沟				
207-1-d	现浇混凝土边沟				
207-1-d-3	I-1型 C25现浇混凝土	m3	1862	581.77	1083256
207-1-d-4	I-2型 C25现浇混凝土	m3	2436	1146.7	2793361
207-1-d-5	型 C25现浇混凝土	m3	1130	581.78	657411
207-1-d-6	I-1型 C25现浇混凝土（停车场）	m3	93	875.57	81428
207-4	跌水与急流槽				

编制：

复核：

编制时间：2025年10月23日

# 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第3页 共14页

## 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
207-4-c	现浇混凝土跌水与急流槽				
207-4-c-3	C25现浇混凝土	m3	10	614.3	6143
207-5	盲(渗)沟				
207-5-a	盲(渗)沟填料				
207-5-a-1	碎石(含10带孔波纹管)	m3	2304.96	176.84	407609
208	护坡、护面墙				
208-1	植物护坡				
208-1-b	喷播植草				
208-1-b-1	喷播植草150mm厚	m2	7830.9	50.66	396713
208-1-b-2	喷播植草80mm厚	m2	3522	36.57	128800
208-1-n	植生袋植草	m2	2090.1	57.27	119700
208-7	被动柔性防护网				
208-7-a	RX1-200型被动网	m2	350	327.86	114751
209	挡土墙				
209-2	重力式(半重力式)混凝土挡土墙				
209-2-a	现浇片石混凝土				
209-2-a-3	C25片石混凝土仰斜式路肩墙	m3	697.39	775.87	541084
209-2-a-4	C25片石混凝土路堑墙	m3	9486.62	765.42	7261249
209-2-d	挡墙表面及帽石修复(含凿毛、喷射混凝土等)	m2	439	94.12	41319
209-4	护脚、护肩				
209-4-d	片石混凝土				
209-4-d-3	C25片石混凝土护肩墙	m3	343.7	651.91	224061
209-4-d-4	C25片石混凝土衡重式路肩墙	m3	5313.92	700.2	3720807
212	喷射混凝土和喷浆边坡防护				
212-1	喷射混凝土和喷浆防护				
212-1-a	镀锌铁丝网	kg	9157.2	8.08	73990
212-1-f	锚杆				
212-1-f-2	1-18mm	m	704	47.35	33334
212-1-g	桩钉				
212-1-g-1	1-16mm	kg	3334	5.16	17203
213	预应力锚索(杆)和锚杆框架梁边坡防护				
213-1	预应力锚索				
213-1-b	15.2预应力钢绞线				
213-1-b-4	6孔/束	m	3163.5	502.13	1588488
215	河道防护				
215-2	河道护岸墙				
215-2-a	浆砌片石				
215-2-a-2	M10浆砌片石	m3	266.3	379.44	101045
216	新旧路基衔接				
216-1	新旧路基衔接	m	328.69	294.39	96763

第200章 合计 人民币 41990471 元

编制：

复核：

编制时间：2025年10月23日

## 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 4 页 共 14 页

## 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	路面垫层				
302-1	粒料垫层				
302-1-a	碎石垫层				
302-1-a-8	厚 150mm	m2	92219	18.35	1692219
304	路面基层				
304-1	水泥稳定类基层				
304-1-a	水泥稳定碎石基层				
304-1-a-6	200mm厚 5.5%水泥稳定碎石基层	m2	20461.87	63.67	1302807
304-1-a-11	250mm厚 4%水泥稳定碎石底基层	m2	21501.87	75.96	1633282
308	透层、粘层和封层				
308-1	透层				
308-a-1	乳化沥青（0.7~1.5 L/m <sup>2</sup> ）	m2	18446	4.27	78764
308-2	粘层				
308-b-1	乳化沥青（PC-3）	m2	186486	1.42	264810
308-3	封层				
308-3-b	改性乳化沥青稀浆封层				
308-3-b-3	ES-3 型	m2	18446	8.88	163800
309	沥青混凝土面层				
309-1	普通沥青混凝土面层				
309-1-c	中粒式沥青混凝土				
309-1-c-2	50mm厚 AC-20C中粒式沥青混凝土中面层	m2	83835	53.13	4454154
309-1-c-3	60mm厚 AC-20C中粒式沥青混凝土下面层	m2	18814	63.75	1199393
309-1-d	粗粒式沥青混凝土				
309-1-d-1	70mm厚 AC-25C粗粒式沥青混凝土下面层	m2	83835	72.97	6117440
309-3	沥青玛蹄脂碎石混合料面层				
309-3-a	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料面层(普通碎石)				
309-3-a-4	40mm厚 SMA-13 SBS改性沥青玛蹄脂碎石混合料上面层	m2	102649	50.63	5197119
312	水泥混凝土路面板				
312-1	普通水泥混凝土路面板				
312-1-a	C20混凝土基层	m3	16767	392.42	6579706
312-1-d	C40混凝土基层	m3	24013.32	443.74	10655671
312-6	钢筋	kg	1098725	4.41	4845377
313	培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固路肩				
313-3-c	C25混凝土	m3	6742	537.75	3625511
314	路面及中央分隔带排水				
314-5	防水层				
314-5-c	环氧沥青防水粘层	m2	83835	32.72	2743081
315	人行道				
315-1	灰色人行道砂基透水砖200*100*60mm（含粗砂干拌）	m2	9402	79.27	745297
315-2	仿花岗岩盲道砖250*250*50mm	m2	3532	66.96	236503

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

## 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 5 页 共 14 页

### 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
315-3	150mm厚 C20无砂大孔混凝土	m2	9402	61.72	580291
315-4	150mm厚 碎石垫层	m2	9402	18.35	172527
315-5	100mm厚 黏土封层	m2	9402	9.17	86216
315-6	光面芝麻灰花岗石立式路缘石1000*320*150mm	m	7065	146.81	1037213
315-7	光面芝麻灰花岗岩路边石750*200*120mm	m	7065	73.41	518642
315-8	C20混凝土基础	m3	741	642.95	476426
315-9	PE排出管 D=110	m	7418	55.85	414295
315-10	PE横向穿孔管 D=50	m	1413	19.7	27836
315-11	透水土工布	m2	2784	9.11	25362

第300章 合计 人民币 54873742 元

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

# 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 6 页 共 14 页

## 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
401	通则				
401-6	钢管支架				
401-6-1	上部	m2	465	486.18	226074
401-6-2	下部	t	34.1	1991.82	67921
403	钢筋				
403-7	现浇钢筋	kg	129085.72	4.68	604121
403-8	钢筋笼	kg	30909.6	4.56	140948
404	基础挖方及回填				
404-1	干处挖土石方	m3	1914	48.02	91910
404-3	土石方回填	m3	1342	11.22	15057
405	钻孔灌注桩				
405-1	陆上钻孔灌注桩				
405-1-e	1.5m	m	216	1854.25	400518
406	沉桩				
406-4	钢板桩	kg	97027.5	1.8	174650
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基				
410-1-c	承台				
410-1-c-4	C35混凝土	m3	572.4	568.31	325301
410-2	混凝土下部结构				
410-2-a	墩台帽				
410-2-a-5	C40混凝土	m3	91	720.25	65543
410-2-f	轻型墙式墩台				
410-2-f-3	C35混凝土	m3	389.5	771.86	300639
410-3	现浇混凝土上部结构				
410-3-c	现浇箱形梁				
410-3-c-3	C50混凝土	m3	221.2	969.59	214473
410-6	现浇混凝土附属结构				
410-6-a	桥头搭板				
410-6-a-1	C30混凝土	m3	55.2	883.95	48794
410-6-b	SA级墙式护栏	m	64	581.92	37243
410-6-c	桥梁人行道护栏	m	64	285.67	18283
410-6-d	支座垫石				
410-6-d-3	C40细石混凝土	m3	0.6	1173.33	704
415	桥面铺装				
415-2	防水层				
415-2-a	2mm厚聚合物防水	m2	296	27.29	8078
415-3	桥面集中排水				
415-3-a	200mmPVC-U管	m	74	94.54	6996
415-3-b	200mm铸铁管	m	140	199.29	27901
416	桥梁支座				
416-4	球形橡胶支座				

编制：

复核：

编制时间：2025年10月23日

## 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 7 页 共 14 页

### 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
416-4-a	QZ2500SX	个	2	3992	7984
416-4-b	QZ2500DX	个	3	4117.67	12353
416-4-c	QZ2500GD	个	1	3804	3804
416-4-d	防震缓冲装置	m3			
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-5	60型桥梁伸缩缝	m	23.8	918.78	21867
420	盖板涵、箱涵、拱涵及通道				
420-1	1-1.0*1.0钢筋混凝土盖板涵	m	78.52	5564.43	436919
420-2	钢板桩防护	kg	8597	1.8	15475
430	钢管混凝土拱桥(不含引桥)				
430-7	横梁				
430-7-c	预应力钢材				
430-7-c-1	S15.2mm的高强度低松弛钢绞线	kg	2803.8	10.34	28991
433	桥梁人行道				
433-1	C30现浇混凝土	m3	20.9	619.23	12942
433-2	C30混凝土预制板	m3	7.9	1335.95	10554
434	事故池及附属				
434-1	事故池	座	2	39672	79344
434-2	隔离栅	m	70	157.8	11046
434-3	警示牌	套	2	34047	68094
435	沉淀池及附属				
435-1	沉淀池	座	2	37448.5	74897
435-2	隔离栅	m	64	157.75	10096
435-3	警示牌	套	2	34047	68094

第400章 合计 人民币 3637614 元

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

# 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 8 页 共 14 页

## 第600章 安全设施及预埋管线工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-2	波形梁钢护栏				
602-2-a	A级波形梁钢护栏				
602-2-a-5	Gr-A-2E	m	6199	267.12	1655877
602-2-d	SB级波形梁钢护栏				
602-2-d-4	Gr-SB-2E	m	2920	413.39	1207099
602-3	波形梁钢护栏起、终端头				
602-3-b	外展圆头式端头				
602-3-b-1	AT1-2外展圆头式端头	m	480	420.5	201840
602-3-b-2	AT2路侧下游圆形端头	个	42	114.24	4798
602-5	中央分隔带活动护栏				
602-5-e	中分带隔离护栏	m	180	580	104400
602-6	人行护栏	m	3550	407.89	1448010
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-a	900mm单柱式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	69	1424.03	98258
604-1-b	800*800mm单柱式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	20	1520.9	30418
604-1-c	400*600mm单柱式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	179	1277.18	228615
604-1-d	800mm单柱式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	8	1497.5	11980
604-1-e	1000*2400mm单柱式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	2	3709.5	7419
604-1-f	1000*1200mm单柱式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	4	1845	7380
604-1-g	凸面镜（含基础、立柱、凸面镜等）	套	12	822.92	9875
604-1-h	900mm+ 800*800mm单柱式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	2	1913.5	3827
604-1-i	单柱式标志	套	10	1425	14250
604-1-j	类反光膜（设置于护栏端头、上跨桥桥墩立面、路灯灯杆单悬臂立柱）	m2	167.36	235.41	39398
604-5	单悬臂式交通标志				
604-5-a	2800*1500mm单悬臂式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	2	17753.5	35507
604-5-b	5000*2500mm单悬臂式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	2	32891	65782
604-5-c	1800*1400mm单悬臂式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	5	47686	238430
604-5-d	5000*3500mm单悬臂式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	13	37099.69	482296
604-5-e	3900*2100mm单悬臂式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	4	21010.25	84041
604-5-f	5400*2200mm单悬臂式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	1	23257	23257
604-5-g	6700*2200mm单悬臂式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	2	25037.5	50075
604-5-h	3600*2400mm单悬臂式交通标志（含基础、立柱、标志板等）	套	6	21206.67	127240
604-7	附着式交通标志				
604-7-c	530*340mm附着式交通标志	m2	0.3604	122.09	44
604-8	里程碑				
604-8-a	C30混凝土里程碑	个	14	134.64	1885
604-10	百米桩				
604-10-a	C30混凝土百米桩	个	142	40.68	5777

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

## 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第9页 共14页

### 第600章 安全设施及预埋管线工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604-11	防撞桶				
604-11-a	玻璃钢防撞桶	个	21	544.9	11443
604-12	道口桩	根	1016	129.59	131663
604-13	港湾式公交站	个	6	30000	180000
604-14	路侧式公交站标志牌	个	8	1500	12000
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-b	反光型	m2	2940.745	43.06	126628
605-1-c	热熔突起型	m2	1696.5	123.61	209704
605-1-d	树脂防滑型	m2	867.484	143.88	124814
605-5	突起路标				
605-5-b	突起路标（双面）	个	1952	24	46848
605-6	轮廓标				
605-6-a	柱式轮廓标	个	218	143.08	31191
605-6-b	附着式轮廓标	个			
605-6-b-1	波形梁护栏附着式（Vg-De(Rbw)-At1）	个	1285	5.56	7145
605-8	减速带				
605-8-a	橡胶减速带	m	1700	148.31	252127

第600章 合计 人民币 7321341 元

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

## 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 10 页 共 14 页

### 第700章 绿化及环境保护设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-1	狗牙根草籽	m2	124	6.31	782
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	栽植乔木				
704-1-a	桂花（含竣工验收后养护期12个月）	株	952	260.46	247958
704-1-b	小叶榕（含竣工验收后养护期12个月）	株	18	290.83	5235
704-2	栽植灌木及多年生草本				
704-2-a	金禾女贞球（含竣工验收后养护期12个月）	株	622	159.55	99240
704-2-b	红叶石楠球（含竣工验收后养护期12个月）	株	750	57.69	43268
704-2-c	夹竹桃（含竣工验收后养护期12个月）	株	1903	84.46	160727
704-2-d	窄叶红棘（含竣工验收后养护期12个月）	株	120	40.97	4916
704-5	乔木修枝	株	180	175.63	31613
704-6	乔木移栽	株	150	585.44	87816

第700章 合计 人民币 681555 元

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日



# 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 12 页 共 14 页

## 第900章 监控系统

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
903	监控管线综合系统				
903-28	配电箱				
903-28-a	设备落地机柜	套	1	735	735
903-39	线缆保护管				
903-39-d	线缆保护管 PE管DE75	m	7815.6	25.56	199767
903-39-a	线缆保护管 SC管DN100	m	802.8	46.33	37194
903-36	电力电缆				
903-36-c	电源线YJV-5*6	m	7503.6	38.42	288288
903-40	防雷接地系统				
903-40-e	接地线不锈钢扁钢-40x4	m	7503.6	20.82	156225
903-41	手孔				
903-41-a	手孔井含基础、井盖等	个	61	2087.2	127319
903-45	挖沟槽土石方	m3	310	30.56	9474
903-46	回填土石方	m3	257	18.18	4672
904	供配电系统				
904-3	变压器				
904-3-b	80KVA箱式变电站（含回路智能控制设备、基础等）	台	4	153108.5	612434
904-7	配电箱（含路灯智能照明控制器）	套	8	900.25	7202
905	照明系统				
905-1	中杆灯				
905-1-a	10m单臂路灯立柱（含基础、控制器等）	柱	19	3286.89	62451
905-1-c	14m路灯（含基础、控制器等）	柱	4	6118.25	24473
905-1-d	12m单臂路灯立柱（含基础、控制器等）	柱	262	4279.86	1121323
905-4	LED灯				
905-4-a	LED光源250W	套	262	575.4	150755
905-4-b	LED光源200W	套	19	509.37	9678
905-4-c	LED光源120W*3	套	4	443.25	1773
905-10	电力电缆				
905-10-b	VV22-10kV-3*50	m	1600	170.44	272704
905-10-c	YJV-1kV-5x10	m	6001.2	64.83	389058
905-10-d	YJV-1kV-5x16	m	4201.2	89.45	375797
905-10-j	YJV-0.6/1kV-4x35+1x25	m	4800	196.66	943968
905-10-f	BVV-1kV 4x2.5mm <sup>2</sup>	m	67.2	28.44	1911
905-10-n	BVV-1kV 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	4000.8	27.98	111942
905-12	线缆保护管				
905-12-b	热镀锌焊接钢管DN100	m	5557.8	89.34	496534
905-12-d	PVC管DN90	m	13835.4	31.6	437199
905-12-e	PVC管DN75	m	8150	23.59	192259
905-12-f	热镀锌焊接钢管DN90	m	648.4	89.34	57928
905-12-g	挖沟槽土石方	m3	2705.6867	30.56	82686
905-12-h	回填土石方	m3	2705.6867	18.18	49189

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

## 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 13 页 共 14 页

## 第900章 监控系统

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
905-13	防雷接地系统				
905-13-d	接地线不锈钢扁钢-40x4	m	8759.4	20.82	182371
905-13-b	接地极不锈钢角钢L50X50X5 L=2500	根	317	112.3	35599
905-14	手孔	个	350	2087.2	730520
905-17	现状路灯拆除（含基础拆除）	根	280	901.26	252353
908	交通量调查系统				
908-1	杆件F型、横臂5米（含基础、接地）	根	2	7264	14528
908-2	400万雷达交通流量车检器	套	2	11069.5	22139
908-3	硬盘录像机	台	2	6391	12782
908-4	交通终端服务器（含软件）	套	1	46985	46985
908-5	LED环保补光灯	套	2	1882	3764
908-6	8芯单模光纤（含接头盒、终端盒、熔接等相关辅材）	m	5000	11	55000
908-7	工业以太网交换机8*1000M	台	1	6484	6484
908-8	工业级光纤收发器/光模块	个	2	511.5	1023
908-9	手孔井含基础、井盖等	个	10	2087.2	20872
908-10	线缆保护管 PE管DE75	m	900	25.56	23004
908-11	线缆保护管 SC管DN100	m	148	46.33	6857
908-12	电源线YJV-5*6	m	355.2	38.41	13643
908-13	接地线不锈钢扁钢-40x4	m	355.2	20.82	7395
908-14	挖沟槽土石方	m3	249	61.13	15221
908-15	回填土石方	m3	228	18.18	4145
909	高清监控系统（交警）				
909-1	高清球形网络摄像机	套	5	4059.8	20299
909-2	工业级光纤收发器	个	5	511.2	2556
909-3	防雷器	套	5	269	1345
909-4	稳压电源	个	5	382.6	1913
909-5	监控杆问号杆（含基础）	套	1	12221	12221
909-6	监控杆单悬臂（含基础）	套	4	12235.75	48943
909-7	抱杆机箱（含抱箍、空开、插线板、线缆等）	套	5	561.2	2806
909-8	硬盘录像机	台	5	6391	31955
909-9	48芯光缆（含接头盒、终端盒、熔接等相关辅材）	m	1700	19.12	32504
910	交通信号控制系统				
910-1	集中协调式信号机（含机柜、抱箍、空开、插线板、线缆等）	套	1	21264	21264
910-2	车行灯灯盘直径400mm	套	3	1901	5703
910-3	机动车信号灯倒计时器	套	3	2673.33	8020
910-4	车行灯杆横臂3米（含基础）	套	3	12220.33	36661
910-5	铝壳动态行人灯（含基础、接地）	套	6	1482.83	8897
910-6	五芯电缆线RVV-5*1.5	m	34.2	25.47	871
910-7	三芯电缆线RVV-3*1.5	m	10	21.7	217
910-8	防雷器	套	1	269	269

编制：

复核：

编制时间：2025年10月23日

## 分部分项工程量清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 14 页 共 14 页

### 第900章 监控系统

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
910-9	稳压器0.5kv	个	1	383	383
910-10	遥控器	个	1	1084	1084
911	电子警察综合系统				
911-1	不低于900万像素一体化电警抓拍单元（含高清镜头及室外防护罩等）含平台软件	套	7	7585.14	53096
911-2	不低于900万像素反向环保卡口抓拍单元（含高清镜头及室外防护罩等）含平台软件	套	7	7585.14	53096
911-3	LED环保补光灯	套	9	1882.11	16939
911-4	交通终端服务器（（含软件）	套	3	46985.33	140956
911-5	抱杆机箱（含抱箍、空开、插线板、线缆等）	套	7	561.14	3928
911-6	硬盘录像机	台	7	6391	44737
911-7	8芯单模光纤（含接头盒、终端盒、熔接等相关辅材）	m	15000	11	165000
911-8	工业以太网交换机8*1000M	台	1	6484	6484
911-9	工业级光纤收发器/光模块	个	6	511.33	3068
911-10	交通信号灯检测器	套	1	3047	3047
911-11	光纤交换机	台	1	22157	22157
911-12	电子警察杆件F型、横臂5米（含基础、接地）	根	4	7263.25	29053
911-13	电子警察杆件F型、横臂6米（含基础、接地）	根	2	8154.5	16309
911-14	电子警察杆件F型、横臂6米（含基础、接地）	根	1	4837	4837

第900章 合计 人民币 8480241 元

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日

### 专业工程暂估价清单计价表

项目名称：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）（K0+000~K7+800段）

合同段：弹广路安全隐患治理提升工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	金额
1	轨道检测站大门拆除后恢复		1000000
2	收费系统		204435
专业工程暂估价（计入“暂估价汇总表”）			1204435

编制：

复核：

编制时间:2025年10月23日